

COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS

ARRETE DU MAIRE

N° 146/2023

Objet : Règlementation provisoire en matière de circulation, de stationnement et de protection des piétons au 117bis et au 119, rue du Bois des Chaqueux à Fleury-Mérogis du jeudi 21 septembre au samedi 14 octobre 2023 pour la société SERPOLLET.

Le Maire de la Commune de Fleury-Mérogis,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire le pouvoir de police municipale et le chargeant notamment d'assurer la sûreté des voies communales, et notamment ses articles L 2212.1 et L 2212.2,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie routière,

Vu la demande de travaux présentée le 9/08/2023 par la société SERPOLLET Valenton domiciliée 19, rue Le bois Cerdon à Valenton 94460 relative à des travaux Gaz avec modification de branchement pour raccordement GRDF au 117bis et au 119, rue du bois des Chaqueux à Fleury-Mérogis (91700),

Considérant que ces travaux vont empiéter sur le trottoir et sur la chaussée,

Considérant qu'il y a lieu de préserver la sécurité des piétons et des automobilistes aux abords du chantier,

A R R E T E

Article 1^{er} - La société SERPOLLET Valenton est autorisée à effectuer des travaux Gaz avec modification de branchement pour raccordement GRDF au 117bis et au 119, rue du bois des Chaqueux à Fleury-Mérogis (91700),

Article 2 - A compter du jeudi 21 septembre au samedi 14 octobre 2023, le stationnement sera interdit au droit du chantier au 117bis et au 119 rue du Bois des Chaqueux pendant la durée des travaux et la vitesse sera limitée à 30Km/heure.

Article 3 - Il sera procédé à la mise en place de panneaux de signalisation réglementaire assurant la sécurité et le passage des piétons ainsi que des automobilistes par la société SERPOLLET Valenton.

Article 4 - La société SERPOLLET Valenton est tenue de remettre en état le trottoir et la chaussée suivant les prescriptions techniques ci-dessous :

- Remblaiement en grave GNT 0/31 soigneusement compactée par couches de 25cm d'épaisseur, jusqu'à -36cm au niveau fini de la chaussée et jusqu'à -15cm du niveau fini du trottoir revêtu.
- Remblaiement en grave ciment soigneusement compactée, jusqu'à -6 au niveau fini de la chaussée et jusqu'à -2cm du niveau fini du trottoir revêtu.
- Pour la chaussée -> Reprise de la fouille sur son intégralité avec sur largeur de 30 cm de chaque côté. Enrobé noir à l'identique.
- Pour le trottoir -> Reprise de la fouille sur son intégralité. Finition terre.
- Si travaux sur plusieurs jours, un pont lourd devra impérativement être posé chaque soir au-dessus de la fouille (chaussée + trottoir) et si les travaux sont interrompus par un Week-end, il conviendra de refermer le vendredi la tranchée dans les règles de l'art du compactage et avec un revêtement en enrobé froid.

- L'entreprise veillera à maintenir une continuité de cheminement piétonnier lors des travaux.
- Une pré-signalisation de part et d'autre de la chaussée devra être mise en place par l'intervenant.
- Restriction de circulation des véhicules sur demi chaussée le temps des travaux, régie par un homme trafic ou des feux en alterna.

Article 5 - Le présent arrêté sera porté à la connaissance des usagers 72 heures avant par son affichage et disposition de barrières, panneaux et balisages aux endroits convenables par la société SERPOLLET Valenton.

Article 6 - Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- Monsieur le Président de Cœur d'Essonne Agglomération,
- Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Fleury-Mérogis,
- La société SERPOLLET Valenton,

qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Fleury-Mérogis, le jeudi 17 août 2023

Olivier CORZANI
Maire de Fleury-Mérogis
Vice-Président de Cœur d'Essonne Agglomération

